



# Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO


<b>PROGETTISTA</b> Davide P.I. POGGIO Albo dei Periti Industriali Provincia di TORINO n. 3155	<b>COORD. PER LA SICUREZZA</b>	<b>IMPRESA</b>	<b>COMMITTENTE</b>  Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)
Autostrada dei Fiori S.p.A. Tronco A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)			

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
0	12.05.25	EMISSIONE	A.M.	D.P.	M.D.		12.05.2025	--
							N. Progr.	
							009	

<b>CODIFICA</b> PROGETTO    LIV    TRONCO    DOCUMENTO    REV M093    E    A06    IMP    CM    009    A	<b>WBS</b> F06MF10F01
	<b>CUP</b> -----

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>VISTO DELLA COMMITTENTE</b>
--------------------------------------	--------------------------------



	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA	Rev. 00
---	--	---------

## A1 - CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RICORRENTE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA			
Art.	Descrizione	u.m.	Interventi previsti
PA.07	Manutenzione ordinaria e ricorrente su infrastruttura portacavi in canaletta su viadotto - SEMESTRALE	€/cad	8
PA.08	Misurazione della lunghezza e dell'attenuazione dei cavi di dorsale a 50 e 100 F.O. - SEMESTRALE	€/cad	8
PA.09	Manutenzione ordinaria e ricorrente dei pozzetti rompitratta dell'infrastruttura dei cavi di dorsale in F.O. - ANNUALE	€/cad	4
PA.44	Servizio di reperibilità H24 / 7 su 7	€/cad	4

## A2 - CANTIERIZZAZIONI

Art.	Descrizione	u.m.	Quant.
PA.32	Intervento di posa e rimozione di segnaletica per deviazione del traffico su corsia unica di qualsiasi estensione	€/cad	37
PA.33	Abbattimento e rialzamento o traslazione di segnaletica per deviazione di corsia	€/cad	5
PA.34	Ribaltamento di segnaletica per deviazione di corsia unica	€/cad	5
PA.35	Noleggio e mantenimento della segnaletica per deviazione del traffico su corsia / carreggiata	€/gg	5
PA.36	Posa e rimozione di segnaletica per chiusura di carreggiata di qualunque estensione	€/cad	10
PA.37	Riduzione di traffico su rampe unidirezionali di svincolo - posa in opera e successiva rimozione	€/cad	10
PA.38	Riduzione di traffico su rampe unidirezionali di svincolo - abbattimento e successivo rialzamento	€/cad	10
PA.39	Riduzione di traffico su rampe unidirezionali di svincolo - ribaltamento di segnaletica precedentemente installata	€/cad	10
PA.40	Intervento di posa e rimozione di segnaletica per chiusura della corsia per la sosta d'emergenza	€/cad	10
PA.41	Noleggio e mantenimento della segnaletica per chiusura della corsia per la sosta d'emergenza	€/gg	10
PA.42	Sorveglianza	€/h	250
PA.43	Posa e rimozione di segnaletica per chiusura di tratta	€/cad	10

## A3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA

Art.	Descrizione	u.m.	Quant.
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA	cad	1

## A4 - FORNITURE A MISURA

Art.	Descrizione	u.m.	Quant.
	FORNITURE A MISURA	cad	1

**B - ONERI PER LA SICUREZZA ANNUALI**

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>
SIC.L.01.001. C	- DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150	h	195
	D.U.V.R.I.	cad	1